QUADRO DE VIABILIDADE IMOBILIÁRIA - ESTUDO MODELO - R01

Tipo do projeto: **Torre de Habitação Coletiva + Fachada Ativa**
Endereço: **Rua das Caviúnas, Lote 20, QC-01, Uberlândia - MG**
Resumo do Empreendimento: **Composição:**
Edifício Contendoo:
Térreo com Acessos, Estacionamento, Lobby e Lojas
02 Garagens com Estacionamento
Sobresolo Lazer Coberto e Descoberto
Pavimentos Tipo sendo:

Área Terreno (m²): **2.726,58**
Índice Máximol: **4,00**
Máximo computável (m²): **10.906,32**

		PRIVATIVA	Repetições	COMPUTÁVEL	Vagas p/ unidade	Total
29	**Ap 3 Quartos**	89,00	2	80,1	2,00	116
	Ap 2 Suítes	76,00	3	68,4	1,20	104
Rooftop com Lazer Coberto e Descoberto						**220**

TOTAL de unidades 145

Resumo das Áreas

Pavimento	Descrição	Vagas	Área Comum (m²)	Área Computável (m²)	Área Privativa (m²)	Área Total Prefeitura (m²)
Térreo	Área Técnica		62,00	-	-	
	Serviços		50,00	-	-	
	Lobby / Facilities		175,00	-	-	
	Circulação	**70**	48,00	-	-	2.345,00
	Lojas		-	215,00	215,00	
	Estacionamento Residencial		1.795,00	-	-	
Sobresolo 01	Escaninhos		-	50,00	50,00	
	Estacionamento Residencial	69	1.806,00	-	-	1.904,00
	Circulação		48,00	-	-	
Sobresolo 01	Escaninhos		-	50,00	50,00	
	Estacionamento Residencial	86	2.158,00	-	-	2.256,00
	Circulação		48,00	-	-	
Sobresolo Lazer	Lazer Coberto		425,00	-	-	
	Lazer Descoberto		1.309,00	-	-	1.782,00
	Circulação		48,00	-	-	
Torre	**Ap 3 Quartos**		-	4.645,80	5.162,00	
29	**Ap 2 Suítes**		-	5.950,80	6.612,00	13.166,00
	Circulação		1.392,00	-	-	
Casa de máquinas, Barrilete, Reservat. superior			125,00	-	-	125,00

Total das Áreas

Índice Aprov.	Coef. Aproveitam. (m²)	Total Vagas	Total Comuns (m²)	Computável (m²)	Total Privativo (m²)	Total Construido (m²)
4,00	**0,56** (Total Privativo / A. Total Constr.)	225	9.489,00	**10.911,60**	**12.089,00**	**21.578,00**